

## NORMES GÉNÉRALES - INSTALLATION SEPTIQUE

Un projet de construction ou de modification d'une installation septique est interdit sans l'obtention d'un permis. Un tel permis est également requis préalablement à la construction d'une chambre à coucher supplémentaire dans une résidence isolée ou dans le cas d'un autre bâtiment à l'augmentation de la capacité d'exploitation ou d'opération.




La demande de permis pour une installation septique doit être accompagnée des documents suivants :

- une étude de sol et un rapport de conception de la nouvelle installation septique à construire réalisés par un professionnel compétent en la matière;
- renseignements et documents mentionnés à l'article 4.1 du règlement sur le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q.2 r.22) et ses amendements;
- une procuration écrite, si le propriétaire ne fait pas la demande lui-même;
- copie du plan ou certificat de localisation s'il existe.

Au plus tard trente (30) jours suivant la fin des travaux, un rapport d'inspection signé et scellé attestant la conformité des travaux par une personne qui est membre d'un ordre professionnel compétent en la matière, relatif à la construction ou la modification d'un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, devra être transmis au Service d'urbanisme et d'environnement, comprenant :

- un plan, tel que construit et réalisé à l'échelle, identifiant le dispositif concerné, la résidence desservie, la localisation de tous les puits, lacs et cours d'eau dans un périmètre d'au moins trente (30) mètres et tout autre élément pertinent;
- un minimum de trois (3) photos montrant le dispositif de traitement des eaux usées, au moins une de ces photos doit inclure le dispositif de traitement des eaux usées et le bâtiment principal;
- s'il y a lieu, une description détaillée des modifications apportées au dispositif lors de sa construction ou de ces modifications.



Le plan d'implantation produit par un professionnel fait partie intégrante du permis.

La fosse septique doit être à quinze (15) mètres de tout puits d'eau potable et à l'extérieur de la bande riveraine, sauf exception.

L'élément épurateur doit être à trente (30) mètres de tout puits d'eau potable et à 15 mètres de la ligne des hautes eaux, sauf exception.

Le propriétaire doit aviser le Service d'urbanisme et d'environnement au moins 48 heures avant le début des travaux.

Le permis ne dispense pas son détenteur de son obligation d'obtenir tout permis ou autorisation exigible en vertu de toute loi ou règlement.

The image shows a screenshot of a web-based form for a septic system installation permit. The form is titled 'Formulaire de demande de permis d'installation d'une fosse septique'. It contains several sections with labels and input fields, including 'Propriétaire', 'Adresse', 'Type de permis', and 'Date de dépôt'. The form is presented in a structured, tabular layout with various dropdown menus and text boxes.

Formulaire disponible à la réception du Service d'urbanisme et d'environnement ou sur le site Web de la Ville : [www.riviere-rouge.ca](http://www.riviere-rouge.ca) / **Réglementation et permis / Demande de permis / Installation septique**

***Des normes spéciales s'appliquent au Réservoir Kiamika (cote d'exploitation et d'inondation).***

***Un permis est nécessaire.***

***Doit être conforme au Q.2 r-22.***